

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE GARIBALDI

| ITEM                                                                          | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUARNIZIONI DEI CLARINETTI VALVOLE DI MANDATA VAPORE ALLE UENZE               | 32 - 49                                                 | 5 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C                                                                                                                                  |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI CONDOTTI MANDATA VAPORE ALLE CALDERINE     | 105                                                     | 10 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C                                                                                                                                 |
| GUARNIZIONI DEL FUMAILOLO.                                                    | 2c,2i                                                   | Attività già congruita da NAVARM (COR 3 A) N. 2 FUMAIOLI                                                                                                                                         |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                              | 2c,2i                                                   | 2000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                                                                                 |
|                                                                               | 2c,2i                                                   | 5000 KG FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                                                                                         |
|                                                                               | 2c,2i                                                   | 800 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                                                                                   |
|                                                                               | 2c,2i                                                   | 40 MQ DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                                                                        |
| N. 4 E/DEPURATORI OLIO - FERODO FRENO                                         | 4c                                                      | N. 4 KIT FRENANTI                                                                                                                                                                                |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63 |                                                         | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRESIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                      |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100   |                                                         | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPRESIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

|                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO<br>FZ 100                                                                                               |             | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA<br>DELLA CASA COSTRUTTRICE<br>IDONEO ALL'INTERRUTTORE<br>DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)                                                                                        |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE<br>ABB SACE MODELLO FZ/Z 160                                                                                       |             | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA<br>DA DEFINIRE IN DETTAGLIO<br>AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO<br>DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| N°3 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E<br>SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI<br>FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE,<br>BRANDEGGIO (compreso disco di attrito)                               | 7d,7e,7f,7g | N. 6 KIT FRENANTI<br>COMPLETI                                                                                                                                                                                                                        |
| N° 2 IMPIANTI ALBATROS/ASPIDE PR-PP(<br>DISCHI DI ATTRITO COMPLETI PER<br>RIDUTTORE ELEVAZIONE E BRANDEGGIO)                                                                     | 7i,7l       | N. 4 KIT FRENANTI<br>COMPLETI                                                                                                                                                                                                                        |
| BONIFICA DI N. 2 TRAVI DI CARICAMENTO<br>MISSILI IMPIANTO ALBATROS (dischi a<br>frizione)                                                                                        | 7m          | N. 2 KIT FRENANTI<br>COMPLETI                                                                                                                                                                                                                        |
| BONIFICA DI N. 2 IMPIANTI LANCIARAZZI<br>LLRR DA 105 MM mm - BONIFICA DEI<br>GRUPPI FRENANTI DEI MOTORI DI<br>ELEVAZIONE E BRANDEGGIO (compresi<br>componenti del disco rotante) | 7n,7o       | N. 4 KIT FRENANTI<br>COMPLETI                                                                                                                                                                                                                        |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE<br>ABB SACE MODELLO FZ/Z 250                                                                                       |             | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA<br>DA DEFINIRE IN DETTAGLIO<br>AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO<br>DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE D. DE LA PENNE

| ITEM                                                                                                       | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| BONIFICA DI N. 1 TRAVE<br>CARICAMENTO MISSILE-<br>TRASCINATORE A FRIZIONE                                  | 7h                                                   | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>SISTEMA FRENANTE<br>DELL'ELEVATORI MUNIZIONI<br>127/54 (KIT FRENANTE<br>COMPLETO) | 8a                                                   | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

## NAVE MIMBELLI

| ITEM                                                                                                                                                                                      | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DI N. 1 SISTEMA TARTAR;<br>director, pompe dei freni (ferodi e<br>guarnizioni), circuiti di refrigerazione e<br>scambiatore di calore (guarnizioni e<br>componenti MCA presenti) | 7o                                                   | KIT FRENANTI COMPLETI -<br>MATERIALE PER GUARNIRE/ISOLARE<br>TERMICAMENTE FINO A 600°C                                                                     |
| BONIFICA DI N. 1 IMPIANTO<br>ALBATROS/ASPIDE TRAVE DI<br>CARICAMENTO MISSILE TRASCINATORE<br>A FRIZIONE-DISCO A FRIZIONE                                                                  | 7h                                                   | N.1 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                  |
| BONIFICA DI N. 1 IMPIANTO<br>ALBATROS: RIDUTTORE DI BRANDEGGIO E<br>DI ELEVAZIONE BONIFICA DEL FRENO<br>ELETTROMAGNETICO (DISCO DI ATTRITO<br>COMPRESO)                                   | 7f 7g                                                | N.2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                  |
| BONIFICA DEGLI IMPIANTI 76/62-SR<br>PRESENTI A BORDO; SISTEMI FRENANTI<br>DEI MOTORI DI ELEVAZIONE E<br>BRANDEGGIO (compreso freno<br>elettromagnetico e disco di attrito<br>completo)    | 7 d 7e                                               | N. 3 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                                 |
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>63                                                                                                    |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z<br>100                                                                                                      |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ<br>100                                                                                                     |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |

|                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTIRUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>160 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI<br>DI TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>250 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI<br>DI TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE SAN GIORGIO

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DI N. 1 IMPIANTO<br>76/62 DI BORDO:RIDUTTORE DI<br>BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE<br>BONIFICA DEL FRENO<br>ELETTROMAGNETICO (DISCO DI<br>ATTRITO COMPRESO)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | N.2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                    |
| BONIFICA COMPLETA<br>FUMAILOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | ATTIVITA' GIA' PREVESTE CON COR 3                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2c,2i                                                | 1000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2c,2i                                                | 2500 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2c,2i                                                | 450 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2c,2i                                                | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| COLLETTORI DI SCARICO DEI<br>DD/AA E MM/TT/PP DOPO LE<br>TT/SS E COLLETTORE DI<br>SCARICO DEL D/A DI<br>EMERGENZA E DELLE<br>CALDERINE, DALLE TESTATE<br>ALL'ULTIMO TRATTO DI SCARICO<br>PRESENTI NEI LOCALI<br>D'ISTALLAZIONE DEI MOTORI<br>ENDOTERMICI (LA TOTALITA'<br>DELLE GUARNIZIONI -<br>DISTANZIATORI E SUPPORTI<br>VARI INSTALLATI A BORDO NON<br>COMPRESI DALLE ATTIVITA' DEI<br>FUMAIOLI COR 3 C) | 6, 7, 20, 2 m                                        | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO DOVRANNO ESSERE RIPANNELLATI CON PANNELLI CON FINITURA COLOR PASTELLO MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 . AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> |  | MATERIALE MINUTO A CORPO                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 14 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN FASE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI CORRIDOIO, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO, CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 43 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 1220 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE, IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN SEDE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>  | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI I^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>  | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI II^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI III<sup>A</sup> TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 475 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>         | <p>FORNITURA DI mq 475 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 16 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 75 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>              | <p>FORNITURA DI mq 75 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>   |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL CORRIDOIO DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 93 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 1300 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 1495 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 1495 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN I^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 248 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>  | <p>FORNITURA DI mq 248 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN II^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 305 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 305 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN III^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 52 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 52 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>       | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEL CORRIDIOI DELL'U.N., COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN I^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>   | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN II^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>  | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN III^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                  |     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| LA TOTALITA' DELLE PIASTRE DEI FORNI DI PANIFICAZIONE PRESENTI A BORDO DELL'U.N. | 139 | materiale per isolamento termico fino a 900°c |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

#### NOTA 1

LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENTEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE ALLA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.

#### NOTA 2

LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENTEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 1365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE AD UNA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.



**NOTA 3**

|           | Pannelli<br>(mq) | Sopra<br>porta<br>(mq) | Pannelli +<br>Sopraporta<br>(mq) | nr.<br>Porte |        |
|-----------|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| BSM       | 363              | 7                      | 370                              | 26           |        |
| GARAGE    | 38,5             | 1,3                    | 39,8                             | 14           |        |
| CORRIDOIO | 1144             | 6                      | 1150                             | 93           |        |
| I TUGA    | 161              | 7                      | 168                              | 28           |        |
| II TUGA   | 220              | 4                      | 224                              | 24           |        |
| III TUGA  | 41               | 0,1                    | 41,1                             | 2            |        |
|           | 1967,5           | 25,4                   | 1992,9                           | 187          | Totali |

|                      |                                       |            |      |   |        |
|----------------------|---------------------------------------|------------|------|---|--------|
| Quadrato ufficiali   | Pannelli                              | 32,31      | 2,14 |   | 46; 96 |
| Mensa equipaggio     | Paratie<br>laterali lato<br>corridoio | 25,56      | 2,04 |   |        |
| Quadrato marescialli | Interno<br>paratia<br>corridoio       | 41,09      | 2,14 | 2 | 0,75   |
| Mensa sergenti       | Paratie<br>laterali                   | 17,05      | 2,14 |   | 1,27   |
| Mensa 2° Capi        | Paratie<br>laterali lato<br>corridoio |            |      | 1 | 1,64   |
| Alloggio Comandante  | Pannelli                              | 18,22<br>5 | 2,43 | 1 | 0,66   |
| Igiene Ammiraglio    | Pannelli                              |            |      |   | 0,64   |
| Alloggio Ammiraglio  | Porta<br>scorrevole                   | 16,89      | 2,43 | 1 | 0,79   |
| Igiene Comandante    | Pannelli                              |            |      |   |        |

**di cui con rivestimento esteticamente superiore (TIPOLOGIA DELLA  
NOTA 2)**

|                    | Pannelli (mq) | Sopra<br>porta<br>(mq) | Pannelli +<br>Sopraporta<br>(mq) | Nr.<br>Porte |
|--------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| Quadrato ufficiali | 69,14         | 1,17                   | 70,31                            | 2            |
| Mensa equipaggio   | 52,14         | 0,00                   | 52,14                            |              |

|                                      |        |      |       |    |        |
|--------------------------------------|--------|------|-------|----|--------|
| Quadrato marescialli                 | 87,93  | 0,00 | 87,93 | 3  |        |
| Mensa sergenti                       | 36,49  | 0,00 | 36,49 | 2  |        |
| Mensa RSM                            | 69,00  | 1,50 | 70,50 | 3  |        |
| Alloggio Comandante                  | 44,29  | 0,00 | 44,29 | 3  |        |
| Igiene Ammiraglio                    |        | 0,00 | 0,00  | 1  |        |
| Alloggio Ammiraglio e Sala Consiglio | 41,04  | 0,00 | 41,04 | 2  |        |
|                                      | 400,03 | 2,67 | 402,7 | 16 | Totali |

**LE SUPERFICI DA FORNIRE COMPRESO  
SFRIDO AL 15% SONO:**

|           |         |
|-----------|---------|
| BSM       | 475 MQ  |
| GARAGE    | 75 MQ   |
| CORRIDOIO | 1495 MQ |
| I TUGA    | 248 MQ  |
| II TUGA   | 305 MQ  |
| III TUGA  | 52 MQ   |

TOTALE TIPOL. DI FINITURA NOTE 1-2

2650 MQ CIRCA

**DI CUI CON RIVESTIMENTO DELLA  
TIPOLOGIA IN NOTA 2 (COMPRESO  
SFRIDO AL 15%)**

COMPRESO  
PANNELLI PORTE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Quadrato ufficiali                   | 85 MQ  |
| Mensa equipaggio                     | 60 MQ  |
| Quadrato marescialli                 | 107 MQ |
| Mensa sergenti                       | 46 MQ  |
| Mensa RSM                            | 87 MQ  |
| Alloggio Comandante                  | 56 MQ  |
| Alloggio Ammiraglio e Sala Consiglio | 51 MQ  |

TOTALE TIPOL. DI FINITURA NOTA 2

492 MQ CIRCA

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE SAN MARCO

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DI N. 1 IMPIANTO 76/62 DI BORDO:RIDUTTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE BONIFICA DEL FRENO ELETTROMAGNETICO (DISCO DI ATTRITO COMPRESO)                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | N.2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                             |
| BONIFICA COMPLETA FUMAILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | ATTIVITA' GIA' PREVESTE CON COR 3                                                                                                     |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2c,2i                                                   | 1000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | 2500 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | 450 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                |
| COLLETTORI DI SCARICO DEI DD/AA E MM/TT/PP DOPO LE TT/SS E COLLETORE DI SCARICO DEL D/A DI EMERGENZA E DELLE CALDERINE, DALLE TESTATE ALL'ULTIMO TRATTO DI SCARICO PRESENTI NEI LOCALI D'ISTALLAZIONE DEI MOTORI ENDOTERMICI (LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI - DISTANZIATORI E SUPPORTI VARI INSTALLATI A BORDO NON COMPRESI DALLE ATTIVITA' DEI FUMAIOLI COR 3 C) | 6, 7, 20, 2 m                                           | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRESIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA<br>DELLA CASA COSTRUTTRICE<br>IDONEO ALL'INTERRUTTORE<br>DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL<br>MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO<br>DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL<br>MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO<br>DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| LA TOTALITA' DEI FERODI PRESENTI SULLE GRU' LCPL<br>INSTALLATE A BORDO DELL'U.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236 | ferodi freni gru                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMPIANTO CALDERINE-GUARNIZIONI UBICATE IN<br>LOCALE COFANO A.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2m  | MATERIALE MINUTO A<br>CORPO                                                                                                                                                                                                                       |
| SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI<br>AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE<br>CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE<br>QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO<br>RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI<br>GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI<br>DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude<br>impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni,<br>centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine<br>elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi<br>strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE<br>LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE<br>DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN<br>TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI<br>SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI<br>PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO DOVRANNO ESSERE<br>RIPANNELLATI CON PANNELLI CON FINITURA COLOR PASTELLO MEGLIO<br>DETTAGLIATO IN NOTA 1 . AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE<br>LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD<br>ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA<br>MCA |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 14 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN FASE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI CORRIDOIO, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO, CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 43 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 1220 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE, IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO IN SEDE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>  | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI 1^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE</p>                                                              | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BONIFICHE DA MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI II^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p> | MATERIALE MINUTO A CORPO |
| <p>SMONTAGGIO E BONIFICA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL PONTE DI III^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE CONTENENTI MCA PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, DEVONO ESSERE EFFETTUATI, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, TUTTI GLI SMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI, ANCHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI E DI DIFFICILE SMONTAGGIO (a puro titolo di esempio, che non esclude impianti/componenti non espressamente indicati: quadri elettrici, tubazioni, centrali idrauliche, casse di varia specie, paratie metalliche, macchine elettriche varie, circuiti elettrici o parte di essi, punti luce, puntelli o travi strutturali, valvole di tutte le tipologia, ecc), CHE OSTACOLANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI (LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPENSIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE IN MCA), QUESTI LOCALI, SARANNO INDICATI PUNTUALMENTE CURA PERSONALE DI BORDO. AL TERMINE TUTTE LE SUPERFICI ESPOSTE ALLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE SOTTOPOSTE AD ASPIRAZIONE E SPAZZOLATURA CON MEZZI IDONEI ALLE BONIFICHE DA MCA</p>   | MATERIALE MINUTO A CORPO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 370 MQ E CIRCA 26 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 410 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 475 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 475 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 40 MQ E CIRCA 16 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 65 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 75 MQ COMPLESSIVI LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 75 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI NEL CORRIDOIO DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 1150 MQ E CIRCA 93 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 1300 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 1495 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 1495 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN 1^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARATIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 168 MQ E CIRCA 28 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 215 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 248 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>       | <p>FORNITURA DI mq 248 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN II^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 224 MQ E CIRCA 24 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 265 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 305 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p> | <p>FORNITURA DI mq 305 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p> |
| <p>FORNITURA DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI, CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI IN III^ TUGA DELL'U.N., COMPRESO TUTTI I PANNELLI/MATERIALI DI FERRAMENTA/SERRAMENTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DELLE PORTE/PARTIE/PANNELLI BONIFICATI, PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI. AL FINE DI EFFETTUARE QUANTO PREDETTO, IL MATERIALE FORNITO DEVE ESSERE POSIZIONATO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A BORDO DELL'U.N. O PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO, SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (NEGLI ONERI RICONOSCIUTI E' STATO PREVISTO IL COMPENSO PER L'IMPIEGO DI GRU' SEMOVENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' IN PAROLA). LA SUPERFICIE DELLA PANNELLATURA E DI CIRCA 42 MQ E CIRCA 2 PORTE PER UN TOTALE DI CIRCA 46 MQ COMPRESIVI DI PANNELLI, PORTE E PANNELLI SOPRAPORTE CHE DEVONO ESSERE AUMENTATE DEL 15% DI SFRIDO, PERTANTO, LA TOTALITA' DEI PANNELLI DA DOVER FORNIRE PER GLI SCOPI PREDETTI E' PARI A CIRCA 52 MQ COMPLESSIVI. LA CON FINITURA DI QUESTA PANNELLATURA DEVE ESSERE SECONDO IL CATALOGO ABET LAMINATI COD. 1365/365 FINITURA MORBIDA (MEGLIO DETTAGLIATO IN NOTA 1 - 2), L'INDICAZIONE PUNTUALE DELLA FINITURA DEI PANNELLI DA IMPIEGARE, SUDDIVISA PER LOCALI/SUPERFICI E' DETTAGLIATA IN NOTA 3</p>    | <p>FORNITURA DI mq 52 DI PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO COMPOSTA DA UN CORE DI 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI IN HPL CON TONALITA' SECONDO NOTA 1-2 DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO (ESCLUSO EVENTUALI PROFILATI/LASTRE NECESSARI ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI STESSI, DA DEFINIRE IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)</p>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI BSM, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>          | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEI LOCALI GARAGE, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p>       | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |
| <p>RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE NEL CORRIDIOI DELL'U.N., COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>MATERIALE MINUTO A CORPO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN I^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.   |     | MATERIALE MINUTO A CORPO                      |
| RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN II^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE.  |     | MATERIALE MINUTO A CORPO                      |
| RIMONTAGGIO DELLA TOTALITA' DEI PANNELLI PRECEDENTEMENTE SMONTATI , RISPETTANDO E RICREANDO PERFETTAMENTE LA CONFIGURAZIONE PRECEDENTEMENTE ESISTENTE IN III^ TUGA, COMPRESO TUTTE LE PORTE PRESENTI NEI PREDETTI LOCALI, OGGETTO DI BONIFICA, NEL CORSO DI QUESTE ATTIVITA' DOVRANNO, A FRONTE DEL PREZZO RICONOSCIUTO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI, ESSERE EFFETTUATI TUTTI I RIMONTAGGI DI TUTTI GLI ARREDI/COMPONENTI VARI SMONTATI PRECEDENTEMENTE DALLA DITTA/ATI/RTI/CONSORZIO , CHE OSTACOLAVANO LE LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E BONIFICA DEI PANNELLI. AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE, ALL'INTERNO DEI LOCALI IN PAROLA DOVRA' RISULTARE TUTTO PERFETTAMENTE RIMONTATO, SECONDO REGOLA D'ARTE E NELLO STESSO IDENTICO STATO DI EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DI LAVORAZIONE/SPOSTAMENTO. EVENTUALI DANNI ARRECATI DALLA DITTA IN FASE DI SMONTAGGIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI DALLA STESSA A SUO TOTALE CARICO E SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE. |     | MATERIALE MINUTO A CORPO                      |
| LA TOTALITA' DELLE PIASTRE DEI FORNI DI PANIFICAZIONE PRESENTI A BORDO DELL'U.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139 | materiale per isolamento termico fino a 900°c |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE

quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

#### NOTA 1

LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENTEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE ALLA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.

#### NOTA 2

LA PANNELLATURA PRIVA DI AMIANTO DA DOVER IMPIEGARE QUALE SOSTITUTA DI QUELLA PREDENTEMENTE INSTALLATA (CONTENENTE MCA) DEVE ESSERE COMPOSTA DA UN CORE DI CIRCA 20 mm IN SILICATO DI CALCIO CON DENSITA' PARI A 450 KG/MC, RIVESTITO CON LAMINATO DECORATIVO SU ENTRAMBI I LATI O SU UN SINGOLO LATO (A SECONDA DI QUANTI LATI SIANO VISIBILI) IN MATERIALE HPL CON TONALITA' SECONDO LE INDICAZIONI DEI DELEGATI DELLA M.M. (TIPO ABET LAMINATI N. 1365 FINITURA MORBIDA) DELLO SPESSORE DI 1 mm CIRCA. LO SPESSORE DEL PANNELLO FINITO DOVRA' RISULTARE DI CIRCA 22/23 mm NECESSARI ALLA RIPANNELLATURA DEI LOCALI, CONTROSOFFITTI E PORTE OGGETTO DI BONIFICA. DETTA PANNELLATURA, PRIMA DEL MONTAGGIO A BORDO DELL'U.N. DOVRÀ RISULTARE CONFORME ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO SIA ALLE NORME DI FORZA ARMATA PER QUANTO CONCERNE LE COSTRUZIONI NAVALI (NORME M.M. - RIN.a MIL), AL MOMENTO DELL'IMPRESA DI "SOSTITUZIONE PANNELLI", AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LE NUOVE PANNELLATURA DOVRANNO RISULTARE CON REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE "C" (NON COMBUSTIBILI E CHE NON EMETTONO FUMI) E DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DAL RINa "RESISTENTI AL FUOCO" CON ESPOSIZIONE AD UNA TEMPERATURA DI 750°C PER 60 MINUTI CONTINUATIVI.

#### NOTA 3

|           | Pannelli (mq) | Sopraporta (mq) | Pannelli + Sopraporta (mq) | nr. Porte |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| BSM       | 363           | 7               | 370                        | 26        |
| GARAGE    | 38,5          | 1,3             | 39,8                       | 14        |
| CORRIDOIO | 1144          | 6               | 1150                       | 93        |

|          |        |      |        |     |        |
|----------|--------|------|--------|-----|--------|
| I TUGA   | 161    | 7    | 168    | 28  |        |
| II TUGA  | 220    | 4    | 224    | 24  |        |
| III TUGA | 41     | 0,1  | 41,1   | 2   |        |
|          | 1967,5 | 25,4 | 1992,9 | 187 | Totali |

|                      |                                 |      |      |   |        |
|----------------------|---------------------------------|------|------|---|--------|
| Quadrato ufficiali   | Pannelli                        | 32,3 | 2,14 |   | 46; 96 |
| Mensa equipaggio     | Paratie laterali lato corridoio | 25,6 | 2,04 |   |        |
| Quadrato marescialli | Interno paratia corridoio       | 41,1 | 2,14 | 2 | 0,75   |
| Mensa sergenti       | Paratie laterali                | 17,1 | 2,14 |   | 1,27   |
| Mensa 2° Capi        | Paratie laterali lato corridoio |      |      | 1 | 1,64   |
| Alloggio Comandante  | Pannelli                        | 18,2 | 2,43 | 1 | 0,66   |
| Igiene Ammiraglio    | Pannelli                        |      |      |   | 0,64   |
| Alloggio Ammiraglio  | Porta scorrevole                | 16,9 | 2,43 | 1 | 0,79   |
| Igiene Comandante    | Pannelli                        |      |      |   |        |

**di cui con rivestimento esteticamente superiore (TIPOLOGIA DELLA NOTA 2)**

|                                      | Pannelli (mq) | Sopraporta (mq) | Pannelli + Sopraporta (mq) | Nr. Porte |        |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------|
| Quadrato ufficiali                   | 69,14         | 1,17            | 70,31                      | 2         |        |
| Mensa equipaggio                     | 52,14         | 0,00            | 52,14                      |           |        |
| Quadrato marescialli                 | 87,93         | 0,00            | 87,93                      | 3         |        |
| Mensa sergenti                       | 36,49         | 0,00            | 36,49                      | 2         |        |
| Mensa RSM                            | 69,00         | 1,50            | 70,50                      | 3         |        |
| Alloggio Comandante                  | 44,29         | 0,00            | 44,29                      | 3         |        |
| Igiene Ammiraglio                    |               | 0,00            | 0,00                       | 1         |        |
| Alloggio Ammiraglio e Sala Consiglio | 41,04         | 0,00            | 41,04                      | 2         |        |
|                                      | 400,03        | 2,67            | 402,7                      | 16        | Totali |

**LE SUPERFICI DA FORNIRE COMPRESO  
COMPRESO SFRIDO AL 15%  
SONO:**

COMPRESO  
PANNELLI  
PORTE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| BSM                                   | 475 MQ           |
| GARAGE                                | 75 MQ            |
| CORRIDOIO                             | 1495 MQ          |
| I TUGA                                | 248 MQ           |
| II TUGA                               | 305 MQ           |
| III TUGA                              | 52 MQ            |
| TOTALE TIPOL. DI FINITURA<br>NOTE 1-2 | 2650 MQ<br>CIRCA |

**DI CUI CON RIVESTIMENTO  
DELLA TIPOLOGIA IN NOTA  
2 (COMPRESO SFRIDO AL  
15%)**

COMPRESO  
PANNELLI  
PORTE

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Quadrato ufficiali                      | 85 MQ        |
| Mensa equipaggio                        | 60 MQ        |
| Quadrato marescialli                    | 107 MQ       |
| Mensa sergenti                          | 46 MQ        |
| Mensa RSM                               | 87 MQ        |
| Alloggio Comandante                     | 56 MQ        |
| Alloggio Ammiraglio e Sala<br>Consiglio | 51 MQ        |
| TOTALE TIPOL. DI FINITURA<br>NOTA 2     | 492 MQ CIRCA |

| ARSENALE MM di TARANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVE SAN GIUSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                                                                                 |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| COLLETTORI DI SCARICO DEI DD/AA E MM/TT/PP DOPO LE TT/SS E COLLETORE DI SCARICO DEL D/A DI EMERGENZA DALLE TESTATE ALL'ULTIMO TRATTO DI SCARICO PRESENTI NEI LOCALI D'ISTALLAZIONE DEI MOTORI ENDOTERMICI (LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI - DISTANZIATORI E SUPPORTI VARI INSTALLATI A BORDO NON COMPRESI | 6, 7, 20, 2 m                                        | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                                                                                                 |

|                                                 |         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DALLE ATTIVITA' DEI FUMAIOLI COR 3 C)           |         |                                                                                              |
| BONIFICA FUMAIOLI SECONDO COR 3 C               | 2g - 2h | ATTIVITA' GIA' PREVISTE CON COR 3 C                                                          |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAIOLO. | 2c,2i   | 1000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                          |
|                                                 | 2c,2i   | 2500 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                               |
|                                                 | 2c,2i   | 450 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                               |
|                                                 | 2c,2i   | 25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE ESPERO

| ITEM                                                                                       | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N.<br>1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>63        |                                                         | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N.<br>1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100             |                                                         | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N.<br>1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100            |                                                         | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI<br>DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO<br>FZ/Z 160 |                                                         | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI<br>DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO<br>FZ/Z 250 |                                                         | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate  
nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE EURO

| ITEM                                                                                                                                 | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/54, RIDUTTORI DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, BONIFICA COMPLETA DELL' IMPIANTO FRENANTE DEI DISCHI DI ATTRITO.                    | 7b,7c                                                | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                   |
| LANCIATORE B515/M; BONIFICA DEGLI INSIEMI QUADRANTI SUPERIORI ED INFERIORI SIA DI DIRITTA CHE DI SINISTRA DI N° 2 LANCIATORI B515/M. | 7q,7r,7s,7t                                          | MATERIALE COIBENTE/GUARNIZIONE A CORPO                                                                                                       |
| 40/70, (DR-SN) BONIFICA COMPLETA DEI FRENI DEI MOTORI DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE (COMPRESO DISCHI DI ATTRITO)                       | 7d 7e                                                | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                   |
| LL.RR.105 MM, MOTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, ASSIEME DISCHI ROTANTI, COMPONENTI DEI DISCHI ROTANTI.                           | 7n,7o                                                | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                                                                   |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63                                                        |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                                                          |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100                                                         |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

|                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

**ARSENALE MM di TARANTO****NAVE ALISEO**

| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>**RIFERIMENTO<br/>DOC. RINA<br/>(COMPRESO<br/>SUPPLEMENTI)</b> | <b>TIPOLOGIA DI MATERIALE</b>                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 191<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>63              |                                                                   | N. 191 MICROINTERRUTTORI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEI ALL'INTERRUTTORE<br>DA BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA)<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                    |
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 137<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO Z/ZS<br>100             |                                                                   | N. 137 MICROINTERRUTTORI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE<br>DA BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA)<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                    |
| SOSTITUZIONE DEL<br>MICROINTERRUTTORE N. 75<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO FZ<br>100                |                                                                   | N. 75 MICROINTERRUTTORI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE<br>DA BONIFICARE (MODELLO DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA)<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                     |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 125<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO FZ/Z<br>160       |                                                                   | N. 125 TERNE DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEI<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 18<br>INTERRUTTORI ABB SACE MODELLO<br>ZS/FZ/Z 200-250 |                                                                   | N. 18 TERNE DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO)  |

**\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)**

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE ZEFFIRO

| ITEM                                                                                                                                                                            | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DEI FUMAIOLI DI PRORA E POPPA<br>(COMPRESO SUPPORTI, PORTELLE,<br>SERRANDE, ACCESSORI E GUARNIZIONI<br>PRESENTI NEL FUMAILO, ANCHE<br>RELATIVAMENTE AD ALTRI IMPIANTI) | 37-39-85-125 - 2c-2g-2h-<br>2i-2o-2p-2r              | GIA' PREVISTE COME ATTIVITA'<br>COR 3                                                           |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL<br>FUMAILO.                                                                                                                               | 2c,2i                                                | 900 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C.<br>8305-15-157-1687)                           |
|                                                                                                                                                                                 | 2c,2i                                                | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6<br>spess. 25 mm                                                  |
|                                                                                                                                                                                 | 2c,2i                                                | 370 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                               |
|                                                                                                                                                                                 | 2c,2i                                                | 20 MQ MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE<br>ALTE TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |
| Bonifica della totalità dei giunti REMA ,<br>scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA e<br>n. 4 MM.TT.PP.)                                                                     | mappatura RINA 11                                    | BONIFICA, SMALTIMENTO E<br>FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA'<br>PREVISTA CON COR 4                    |
| 127/54, RIDUTTORI DI BRANDEGGIO E DI<br>ELEVAZIONE, BONIFICA COMPLETA DELL'<br>IMPIANTO FRENANTE DEI DISCHI DI<br>ATTRITO.                                                      | 7b,7c                                                | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40/70, (DR-SN) BONIFICA COMPLETA DEI FRENI DEI MOTORI DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE (COMPRESO DISCHI DI ATTRITO)                                                                                                      | 7d 7e   | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                |
| IMPIANTO ALBATROS:RIDUTTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE BONIFICA DEL FRENO ELETTROMAGNETICO (DISCO DI ATTRITO COMPRESO)                                                                                           | 7i- 7l  | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                |
| IMPIANTO ALBATROS/ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE TRASCINATORE A FRIZIONE-DISCO A FRIZIONE                                                                                                                      | 7m      | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                |
| LL.RR.105 MM, MOTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, ASSIEME DISCHI ROTANTI, COMPONENTI DEI DISCHI ROTANTI.                                                                                                          | 7n,7o   | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                |
| PONTE DI MANOVRA E VERRICELLO V.D.S - FERODO FRENO INGANNATORE SILURI NIXIE                                                                                                                                         | 67      | ferodi per freni nixie                                                                    |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI GIUNTI REMA INSTALLATI SUI MM.TT.PP E DD/AA DI BORDO                                                                                                                             | 03;10   | 16kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO (nr. 5)                                                                                                                         | 4       | 4 ferodi freni depuratori                                                                 |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEGLI IMPIANTI DI TIMONERIA INSTALLATI A BORDO (nr. 2)                                                                                                                                      | 19      | ferodi per freni pompe jenny                                                              |
| LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI                                                                                                                                             | 38      | ferodi per freni linea d'assi                                                             |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI, DEI DISTANZIATORI E SUPPORTI POSTI SU TUTTI I COLLETTORI DI SCARICO DEI MOTORI ENDOTERMICI (MM.TT.PP. E DD/AA) PRESENTI A BORDO SI IN LOCALE MM.TT.PP CHE IN LOCALE DD.AA DI PRORA. | 85      | 300 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                    |
| CUCINE UFFICIALI - SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIO - BONIFICA DELLA TOTALITA' PIASTRE CUCINA (INTERNE ED ESTERNE) E CABLAGGI ELETTRICI (EVENTUALI CAVI COMPRESI)                                                         | 88 - 95 | 100ml di cavo elettrico al silicone;30 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c |
| RADAR 1 - GUARNIZIONE COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                                                          | 154     | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |
| RADAR 2 - GUARNIZIONE COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                                                          | 155     | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |
| LOCALE A.D.T. M/M 59 TESEO - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                                | 169     | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                      |

|                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO<br>FZ/Z 63        |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE COMPRENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                  |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z<br>100          |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE COMPRENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                  |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE<br>N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ<br>100         |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA<br>COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE COMPRENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                  |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE<br>ABB SACE MODELLO FZ/Z 160 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI<br>DI TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPRENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE'<br>MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE<br>ABB SACE MODELLO FZ/Z 250 |  | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI<br>AMIANTO FREE DELLA ABB SACE<br>IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI<br>DI TARATURA DA DEFINIRE IN<br>DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPRENSIVO DI<br>U.I.10% (ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE AVIERE

| ITEM                                                                                                          | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                            | 7a,7b                                                   | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.  | 7 c,7d                                                  | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                    | 7e                                                      | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                  |
| 40/70, (DR-SN) BONIFICA COMPLETA DEI FRENI DEI MOTORI DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE (COMPRESO DISCO DI ATTRITO) | 7 f,7g                                                  | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                  | 7m                                                      | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C |
| LL.RR.105 MM, MOTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, ASSIEME DISCHI ROTANTI, COMPONENTI DEI DISCHI ROTANTI.    | 7n,7o                                                   | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILO                                                                                 | Map. 43 - 46 - 172 - 173 2c,2g, 2i, 2h                  | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                           |

|                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                          | 2c,2i | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | 2c,2i | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | 2c,2i | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           | 2c,2i | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                                                                                                  |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63          |       | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100            |       | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100           |       | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160 |       | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250 |       | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE GRANATIERE

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI)                                 | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7a,7b                                                                                | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 c,7d                                                                               | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7e                                                                                   | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                  |
| 40/70, (DR-SN) BONIFICA COMPLETA DEI FRENI DEI MOTORI DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE (COMPRESO DISCO DI ATTRITO)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 f,7g, 7 h, 7 i, 7 l                                                                | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7m                                                                                   | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C |
| LL.RR.105 MM, MOTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, ASSIEME DISCHI ROTANTI, COMPONENTI DEI DISCHI ROTANTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7n,7o                                                                                | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| Bonifica della totalità delle guarnizioni, dei distanziatori e supporti posti su tutti i collettori di scarico delle TT.AA.GG. e dei DD/AA esistenti sia nei locali interessati (PR e PP)che nei fumaio di PR e di PP di bordo (a partire dalle testate delle motrici fino allo scarico all'atmosfera, per le sole TT.AA.GG. a partire dalla prima flangia sopra i moduli fino allo scarico all'atmosfera) | Map. 38 - 46 - 170 - 171 - 178 - Suppl. Map. 2 i - 2 l - 2 p - 2 q - 2 h - 2 d - 2 a | 300 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°C                                      |

|                                                                                                      |                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA TOTALITA' DEI COLLETTORI DI SCARICO E FUMAIOLI.              | 2c,2i                                | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                        |
|                                                                                                      | 2c,2i                                | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                            |
|                                                                                                      | 2c,2i                                | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                         |
|                                                                                                      | 2c,2i                                | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP) | mappatura RINA 7 - 16 - 17           | BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4                 |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO                  | Mapp. 40 Suppl. Map. 4 a - 4 b - 4 c | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                             |

|                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI                         | Map. 39 Suppl. Map 3a  | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI PER LINNE D'ASSI                                                                                                                                                                             |
| CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - BISTECCHIERE E RELATIVI CABLAGGI ELETTRICI | Suppl. Map 11 c - 11 g | 30ml di cavo elettrico al silicone;15 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                                                                                                |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI DI BORDO (COMPRESI ELETTROFRENI)                 | 130                    | dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)                                                                                                                                                             |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63                   |                        | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                     |                        | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100                    |                        | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                            |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160            |                        | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250            |                        | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO FREE DELLA ABB SACE IDONEA ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE (CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA BONIFICA) COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI                                          | 152                    | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                                                                                                                                    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE ARTIGLIERE

| ITEM                                                                                                          | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050                                            | 7a,7b                                                   | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.   | 7 c,7d                                                  | N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.                    | 7e                                                      | N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO                                                                  |
| SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.                                                  | 7m                                                      | PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C |
| 40/70, (DR-SN) BONIFICA COMPLETA DEI FRENI DEI MOTORI DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE (COMPRESO DISCO DI ATTRITO) | 7 f,7g                                                  | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| LL.RR.105 MM, MOTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE, ASSIEME DISCHI ROTANTI, COMPONENTI DEI DISCHI ROTANTI.    | 7n,7o                                                   | N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI                                                                  |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO                                                                               | Map.12 - 143 - 2c,2g, 2i, 2h                            | ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3                                                           |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                              | 2c,2i                                                   | 900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                             |
|                                                                                                               | 2c,2i                                                   | 2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                                 |
|                                                                                                               | 2c,2i                                                   | 370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                              |

|                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 2c,2i                      | 20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)                                                       |
| Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP)                                                                                               | mappatura RINA 7 - 16 - 17 | BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4                                                                       |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI GIUNTI REMA INSTALLATI SUI MM.TT.PP E DD/AA PRESENTI BORDO                                                                                                      | 8                          | 16kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                                                         |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO                                                                                                                | 9                          | 4 ferodi freni depuratori                                                                                                                    |
| LOCALI RIDUTTORI - SMALTIMENTO FERODO DI RISPETTO DELLA FRIZIONE RIDUTTORE                                                                                                                         | 10                         | SMALTIMENTO MCA                                                                                                                              |
| LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI                                                                                                                            | 47                         | ferodi per freni lina d'assi                                                                                                                 |
| CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - INTERNO PIASTRE CUCINA E CABLAGGI ELETTRICI                                                                                                   | Map. Rina 97 101           | 100ml di cavo elettrico al silicone;30 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                    |
| LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI E DEI VERRICELLI DI BORDO (COMPRESI ELETTROFRENI)                                                                                                   | 130                        | dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)                                                                                  |
| LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI, DEI DISTANZIATORI E SUPPORTI POSTI SU TUTTI I COLLETTORI DI SCARICO DEI MOTORI ENDOTERMICI (MM.TT.PP. E DD/AA) PRESENTI A BORDO POSTI AL DI SOTTO DELLA CASSA FUMI | 2a - 2b                    | 100 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                                                       |
| LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI                                                                                                                                             | 152                        | 5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c                                                                                         |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63                                                                                                                      |                            | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1 INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100                                                                                                                        |                            | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE COMPRENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO) |

|                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100         |  | N. 1 MICROINTERRUTTORE<br>AMIANTO FREE DELLA DELLA<br>CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE COMPRENSIVO<br>DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                        |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160 |  | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL<br>MOMENTO DELLA BONIFICA)<br>COMPRENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTIRUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250 |  | N. 1 TERNA DI RELE'<br>UNIPOLARI AMIANTO FREE<br>DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA<br>BONIFICARE (CORRENTI<br>NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL<br>MOMENTO DELLA BONIFICA)<br>COMPRENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE STROMBOLI

| ITEM                                                                                    | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 63        |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO Z 100          |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEL MICROINTERRUTTORE N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ 100         |                                                      | N. 1 MICROINTERRUTTORE AMIANTO FREE<br>DELLA DELLA CASA COSTRUTTRICE IDONEO<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>COMPENSIVO DI U.I.10% (ARROTONDATO)                                                                                     |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 160 |                                                      | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |
| SOSTITUZIONE DEI RELE' MAGNETOTERMICI DI N. 1<br>INTERRUTTORE ABB SACE MODELLO FZ/Z 250 |                                                      | N. 1 TERNA DI RELE' UNIPOLARI AMIANTO<br>FREE DELLA ABB SACE IDONEA<br>ALL'INTERRUTTORE DA BONIFICARE<br>(CORRENTI NOMINALI DI TARATURA DA<br>DEFINIRE IN DETTAGLIO AL MOMENTO DELLA<br>BONIFICA) COMPENSIVO DI U.I.10%<br>(ARROTONDATO) |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di Taranto

SMG LONGOBARDO

| ITEM                                                                                                                     | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COLLETTORI DI SCARICO MM.GG                                                                                              |                                                         | ATTIVITA' A MISURA BON 6 E CAL 11 PER 29 TRATTI E<br>MT 20 CIRCA           |
| POMPA ASSETTO E COMPENSO<br>ABEL<br>HH-140K - SOSTITUZIONE DEI<br>COMPONENTI INDICATI IN<br>SUPPLEMENTO/MAPPATURA        | 14 a                                                    | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE<br>SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| POMPA SENTINA A.P. TT-100 K -<br>SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI<br>INDICATI IN<br>SUPPLEMENTO/MAPPATURA                     | 14 b                                                    | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE<br>SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| E/POMPA PRELUBRIFICA -<br>SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI<br>INDICATI IN<br>SUPPLEMENTO/MAPPATURA                            | 14 c                                                    | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE<br>SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |
| ARIA COMPRESSA, RIDUTTRICI RDS<br>27/28 - BONIFICA E SOSTITUZIONE<br>DEI COMPONENTI INDICATI IN<br>SUPPLEMENTO/MAPPATURA | 14 g                                                    | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE<br>SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO |

## ARSENALE MM di TARANTO

NAVE CHERADI

| ITEM                                                          | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| FERODO MOTORE DI<br>SOLLEVAMENTO PORTELLONE<br>LATERALE DI DR | 7                                                    | KIT FRENANTE COMPLETO  |
| PORTELLONE LATERALE – FERODO<br>FRENO                         | 8 d                                                  | KIT FRENANTE COMPLETO  |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono  
TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GR-SG1012

| ITEM                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUARNIZIONE CONTROLL CABINET                        | 1,5,9                                                   | materiale per guarnizione                                                                           |
| CAMINETTI SPEGNIARCO<br>INTERRUTTORI SACE Z630      | 2                                                       | COSTO UNITARIO GIA'<br>INDIVIDUATO CON COR 2<br>MOLTIPLICATO PER N. 3<br>INTERRUTTORI DA BONIFICARE |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2 h - 2 g                                               | COSTA GIA' VALUTATO CON<br>COR 3                                                                    |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                   | KG 180 DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C.<br>8305-15-157-1687)                               |
|                                                     | 2c,2i                                                   | KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6<br>spess. 25 mm                                                       |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 30 DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                    |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 8 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE<br>ALTE TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4)   |
| ARGANO SALPANCORE - FERODO<br>FRENO                 | 5a                                                      | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                               |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GRSG1011

| ITEM                                           | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA ASSE - FERODO FRENO                      | 3a                                                   | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                            |
| CAMINETTI SPEGNIARCO<br>INTERRUTTORI SACE Z630 | 2                                                    | COSTO UNITARIO GIA' INDIVIDUATO<br>CON COR 2 MOLTIPLICATO PER N. 3<br>INTERRUTTORI DA BONIFICARE |
| ARGANO SALPANCORA-FERODO                       | 14                                                   | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                            |
| GUARNIZIONE CONTROLL CABINET                   | 1,5,9                                                | 1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO<br>SCOPO QUALE SOSTITUTO DI<br>QUELLO BONIFICATO                    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GRSG1010

| ITEM                                             | **RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUARNIZIONE CONTROLL CABINET                     | 1,5,9                                          | materiale per guarnizione                                                                |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO         | 2 g - 2 h                                      | COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3                                                            |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                          | KG 180 DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                          |
|                                                  | 2c,2i                                          | KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                               |
|                                                  | 2c,2i                                          | MQ 30 DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                            |
|                                                  | 2c,2i                                          | MQ 8 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| LINEA ASSE - FERODO FRENO                        | 3                                              | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

GG5 1015

| ITEM                                                                                                     | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI<br>COLLETTORI DI SCARICO INTERNI<br>AI LOCALI AM | Mappatura 2,<br>Supplementi 2a - 2b                  | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE<br>ALTE TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |
| ARGANO SALPANCORE - FERODO<br>FRENO                                                                      | 5a                                                   | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                             |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono  
TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 103

| ITEM                                | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| ARGANO SALPANCORE -<br>FERODO FRENO | 5a                                                | KIT FRENANTE COMPLETO  |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 105

---

| ITEM                                                                                                   | **RIFERIMENTO DOC.<br>RINA (COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>MATERIALE                                                                            | DI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI<br>COLLETTORI DI SCARICO DEI DD.AA<br>DI BORDO | 2a                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 106

| ITEM                                                                                                                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>MATERIALE DI                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO (DD.AA. E M.T.P.) ESCLUSE DALLA COR 3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP | 2a                                                      | MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILO.                                                                                                      | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                           |
|                                                                                                                                                     | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm                                               |
|                                                                                                                                                     | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                            |
|                                                                                                                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILO DI BORDO                                                                                                              | 2h                                                      | COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3                                                            |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 107

| ITEM                                                                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | COSTO<br>MATERIALI | TIPOLOGIA<br>MATERIALE                                                                               | DI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE<br>GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI<br>SCARICO DEI DD.AA DI BORDO | 2a                                                      | €<br>520,00        | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE  
quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 108

| ITEM                                             | **RIFERIMENTO DOC. RINA<br>(COMPRESO SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                             | 80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                  | 2c,2i                                             | 120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                                  |
|                                                  | 2c,2i                                             | 20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO                                                                  |
|                                                  | 2c,2i                                             | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO         | 2g - 2h                                           | COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3                                                                  |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 114

| ITEM                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2 i - 2 l - 2 o                                         | COSTA GIA' VALUTATO<br>CON COR 3                                                                  |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5<br>(N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25 mm                                                     |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                  |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| ARGANO SALPANCORE -<br>FERODO FRENO                 | 5a                                                      | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                             |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 118

| ITEM                                                                                                                                                               | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>MATERIALE<br>DI                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO                                                                                                                        | 2g - 2h                                                 | COSTA GIA'<br>VALUTATO CON COR<br>3                                                                  |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.                                                                                                                | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-<br>5 (N.U.C. 8305-15-<br>157-1687)                            |
|                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO<br>CLASSE IST-6 spess.<br>25 mm                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE<br>IN ALLUMINIO                                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE<br>ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA DELLA TOTALITA'<br>DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI<br>COLLETTORI DI SCARICO (DD.AA.<br>E M.T.P.) ESCLUSE DALLA COR 3<br>PRESENTI NEI LOCALI INTERNI<br>DEL RP | 2a                                                      | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE<br>ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| ARGANO SALPANCORE -<br>FERODO FRENO                                                                                                                                | 5a                                                      | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                             |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 122

| ITEM                                                                                                                                          | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI MATERIALE                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIFICA DELLA TOTALITA'<br>DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI<br>COLLETTORI DI SCARICO<br>ESCLUSE DALLA COR 3 PRESENTI<br>NEI LOCALI INTERNI DEL RP | 2a - 2 b                                                | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| BONIFICA DEL PAVIMENTO<br>LOCALE SALETTA E RIPRISTINO<br>TRATTAMENTO PROTETTIVO<br>CON CICLO 673/P                                            | 11                                                      | ciclo completo di<br>trattamento protettivo a<br>SPEC. 673/p                                      |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILO DI BORDO                                                                                                     | 2 g - 2 h - 2 i                                         | COSTA GIA' VALUTATO<br>CON COR 3                                                                  |
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILO.                                                                                             | 2c,2i                                                   | 80 KG DI TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO ISR-5<br>(N.U.C. 8305-15-157-1687)                              |
|                                                                                                                                               | 2c,2i                                                   | 120 KG DI FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25 mm                                                     |
|                                                                                                                                               | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                  |
|                                                                                                                                               | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |
| ARGANO SALPANCORE -<br>FERODO FRENO                                                                                                           | 5a                                                      | KIT FRENANTE COMPLETO                                                                             |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 129

| ITEM                                                                                                    | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>MATERIALE                                                                            | DI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BONIFICA DELLA TOTALITA'<br>DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI<br>COLLETTORI DI SCARICO DEL<br>M.T.P. DI BORDO | 2b                                                      | MQ 4 DI MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI RESISTENTE<br>ALLE ALTE TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE ISR4) |    |
| ARGANO SALPANCORE -<br>FERODO FRENO                                                                     | 5a                                                      | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                          |    |
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                   |    |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 132

| ITEM                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI<br>MATERIALE                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                   | 80 KG DI<br>TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C.<br>8305-15-157-<br>1687)                                |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 120 KG DI<br>FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25<br>mm                                                           |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI<br>BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                           |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI<br>MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI<br>RESISTENTE<br>ALLE ALTE<br>TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE<br>ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2l - 2 n                                                | COSTA GIA'<br>VALUTATO CON<br>COR 3                                                                           |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo

congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 133

| ITEM                                                | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA DI<br>MATERIALE                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI NECESSARI AL<br>RIPRISTINO DEL FUMAILOLO. | 2c,2i                                                   | 80 KG DI<br>TESSUTO<br>ALLUMINIZZATO<br>ISR-5 (N.U.C.<br>8305-15-157-<br>1687)                                |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 120 KG DI<br>FELTRO CLASSE<br>IST-6 spess. 25<br>mm                                                           |
|                                                     | 2c,2i                                                   | 20 MQ DI<br>BANDONE IN<br>ALLUMINIO                                                                           |
|                                                     | 2c,2i                                                   | MQ 4 DI<br>MATERIALE PER<br>GUARNIZIONI<br>RESISTENTE<br>ALLE ALTE<br>TEMPERATURE<br>(650 °C) CLASSE<br>ISR4) |
| BONIFICA COMPLETA DEL<br>FUMAILOLO DI BORDO         | 2l - 2 n                                                | COSTA GIA'<br>VALUTATO CON<br>COR 3                                                                           |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo

congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

PONTONE GA-sa1018

| ITEM                                                                                                                                           | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>MATERIALE<br>DI                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARGANO SALPANCORE - FERODO<br>FRENO                                                                                                            | 5a                                                      | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                             |
| BONIFICA E SOSTITUZIONE DELLA<br>TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI<br>PRESENTI SUI COLLETTORI DI<br>SCARICO DEI DD.AA DI BORDO<br>(FUMAILO COMPRESO) | 2 g                                                     | MQ 4 DI MATERIALE<br>PER GUARNIZIONI<br>RESISTENTE ALLE ALTE<br>TEMPERATURE (650 °C)<br>CLASSE ISR4) |
| ARGANO TONNEGGIO - FERODO<br>FRENO                                                                                                             | 5 b                                                     | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                             |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito

sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

## ARSENALE MM di TARANTO

PONTONE GA 230

| ITEM                                             | **RIFERIMENTO<br>DOC. RINA<br>(COMPRESO<br>SUPPLEMENTI) | TIPOLOGIA<br>DI<br>MATERIALE                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINE CORSA BRACCIO GRU<br>GURNIZIONE DI CHIUSURA | 15                                                      | PREZZO A CORPO DI<br>PRODOTTO IDONEO<br>ALLO SCOPO QUALE<br>SOSTITUTO DI QUELLO<br>BONIFICATO |
| ARGANO SALPANCORE - FERODO<br>FRENO              | 5a                                                      | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                      |
| ARGANO TONNEGGIO - FERODO<br>FRENO               | 5 b                                                     | KIT FRENANTE<br>COMPLETO                                                                      |

\*\* i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo

congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)